

丽水市生态环境局文件

丽环建〔2025〕14号

丽水市生态环境局关于青田宏裕新材料有限公司 年产3亿平方米新材料项目环境 影响报告书的审查意见

青田宏裕新材料有限公司：

你单位《关于要求对青田宏裕新材料有限公司年产3亿平方米新材料项目环境影响报告书进行审批的申请》及相关材料悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，我局审查意见如下：

一、根据你单位委托丽水市环科环保咨询有限公司编制的《青田宏裕新材料有限公司年产3亿平方米新材料项目环境影响报告书》（以下简称《环评报告书》）、专家组评审意见、项目技术咨询报告、青田分局总量替代方案和初审意见等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，原则同意《环评报告书》结论。你单位须严格按照《环评报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、环保措施

等要求实施项目建设。

二、项目位于青田县油竹街道彭括后山区块 03-01 地块，占地面积约为 66718m²，新建生产厂房、辅助用房等建筑，总建筑面积约 88532m²，用于实施年产 3 亿平方米新材料项目，其中光学膜为 10000 万平方米/年、OCA 光学胶带为 3000 万平方米/年、吸波材料胶带为 1000 万平方米/年、VHB 胶带为 1000 万平方米/年、离型膜为 8000 万平方米/年、质子交换膜为 1000 万平方米/年、CO₂ 捕抓材料为 3000 万平方米/年、VOCs 废气吸附材料为 3000 万平方米/年。项目估算总投资 20 亿元。

三、在项目建设和运营中，你单位应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，严格执行有关环境质量和污染物排放标准，落实各项环保措施，确保污染物达标排放及周围环境满足相应的环境功能区要求。重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。严格按《环评报告书》提出的措施合理处置各类废水；厂区严格实施雨污分流、清污分流，做好危废仓库等重点区域的防渗、防漏措施，防止地下水污染；浓水、反冲洗水、循环冷却水排水与生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值后，纳管进入青田县金三角污水处理厂处理。按规范设置事故应急池等设施。

（二）加强大气污染防治。严格按《环评报告书》提出的大气污染防治措施。加强施工管理、文明施工；提高项目

密闭化、自动化水平，减少挥发性有机物废气等无组织排放；配料间废气经过布袋除尘器处理以及车间涂布、烘干等过程产生的有机废气经密闭收集后分别进入 RTO 有机废气处理设施焚烧处理并高空排放。颗粒物、非甲烷总烃、RTO 尾气中二氧化硫和氮氧化物参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）中特别排放限值；甲苯、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；乙酸乙酯参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中标准限值；导热油锅炉天然气燃烧尾气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）中表 1 燃气排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准排放限值；厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

（三）加强噪声污染防治。严格落实《环评报告书》提出各项噪声污染防治措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 3 类标准要求；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）加强固废污染防治。减少固体废物的产生量。生产工艺中产生的固废应尽量回收利用；普通固废必须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求妥善收集、贮存，不得露天随意堆放；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2023）要求设置暂存场所，做好防渗漏措施，建立规范化转移、贮存台帐等，并交由资质单位处置；生活垃圾及时清运，纳入城市垃圾处理系统统一处理。

四、企业必须积极推行清洁生产和减污降碳工作，减少各类资源的消耗量和污染物的产生量，确保各项工作达到总量控制和减排要求。同意环评提出的总量控制要求，根据丽水市生态环境局青田分局出具的总量替代方案进行区域削减替代。

五、根据环评报告书计算结果，本项目不需设置大气环境保护距离；其它各类防护距离要求，应按照卫生、安全生产、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、加强日常环保管理和环境风险防范与应急。你公司应编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境部门备案，定期开展应急演练；应委托有相应资质的设计单位对项目重点环保设施进行设计、自行或委托开展安全风险评估，经科学论证，有效落实环保设施安全生产工作要求，防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

七、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

八、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的

生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起满 5 年方开工建设，须依法重新报批或审核；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环评报告书》中提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施，应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保各项污染物稳定达标排放。认真落实污染物排放总量控制措施，依法依规落实排污权有偿使用和交易工作。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定进行环保设施竣工验收，并及时申领排污许可证。该项目审批后的日常环境监督管理工作由丽水市生态环境局青田分局负责。

你公司对本审查意见有异议的，可在接到本审查意见之日起六十日内向浙江省生态环境厅或者向丽水市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向地方法院提起行政诉讼。

丽水市生态环境局

2025 年 8 月 28 日

抄送：丽水市发改委、丽水市经信局、丽水市应急管理局、丽水市生态环境保护行政执法队，丽水市生态环境局青田分局。

丽水市生态环境局办公室

2025 年 8 月 28 日印发
